



Łańcut, 08.02.2018 r.

Zamawiający:

Muzeum-Zamek w Łańcucie

ul. Zamkowa 1

37-100 Łańcut

Tel.: /17/2252010; Fax.: /17/2252012 wewn. 117

e-mail: krzysztof.zaba@zamek-lancut.pl

www.zamek-lancut.pl

**Dotyczy: zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu
nieograniczonego p/n**

Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Zamku w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum-Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.

Rozdz. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowią *Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Zamku w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum-Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac remontowo-konserwatorskich :

- konserwacja i miejscowa rekonstrukcja elewacji budynku Zamku (wraz z Biblioteką z wyłączeniem Oficyny
- remont i konserwacja stolarki okiennej (bez piwnic)
- remont i konserwacja stolarki drzwiowej(bez piwnic)
- opaski zewnętrzne
- instalacja odgromowa i wyrównawcza

Zakres prac remontowo-konserwatorskich do wykonania w budynku Zamku:

a) roboty remontowo-konserwatorskie w zakresie architektury:

- taras południowy: roboty rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane, (wykonanie wg kosztorysu ofertowego, nie wg wspomnianej w PW architektury nieaktualnej dokumentacji z 2011 r.)



- elewacje : wymiana rur spustowych parapetów, obróbkę blacharskich i
- roboty przygotowawcze,
 - elewacja 1-1 zachodnia,
 - elewacja 2-2 północna,
 - elewacja 3-3 wschodnia,
 - elewacja :5-5, 6-6 (biblioteka),
 - elewacja :7-7, 8-8, 9-9, 10-10(dziedziniec główny),
 - elewacja :11-11, 12-12, 13-13, 14-14, 15-15 (dziedziniec gospodarczy),
 - elewacja :16-16, 17-17, 18-18, 19-19, 20-20 (wieża),
 - opaski zewnętrzne (rozbiórka opasek istniejących i wykopy w części konstrukcyjnej); PZ.01, PZ.06, PZ.07, PZ.09, PZ.10, PZ.11, PZ.14,
 - modernizacja, rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej: , parter I piętro, II piętro,
 - roboty porządkowe.
- b) prace konserwatorskie przy elewacjach: (pozycje przedmiaru robót)
- elewacja frontowa Zamek – (poz.1)
 - elewacja północna Zamek- (poz.2)
 - elewacja wschodnia Zamek- (poz.3)
 - elewacja południowa Zamek - dziedziniec gospodarczy-(poz.4)
 - elewacja południowa Zamek -z zewnątrz (poz.5)
 - wieża północno-zachodnia Zamku - (poz.6)
 - wieża południowo-zachodnia Zamku- (poz.7)
 - wieża północno-wschodnia Zamku – (poz. 8)
 - wieża południowo-wschodnia Zamku – (poz.9)
 - wieża południowo-wschodnia , Taras – (poz.10)
 - elewacje wieży, klatki schodowej, - (poz.11)
 - dziedziniec wewnętrzny, - elewacja północna – (poz.12)
 - dziedziniec wewnętrzny elewacja wschodnia – (poz. 13)
 - dziedziniec wewnętrzny – elewacja - (poz. 14)
 - dziedziniec wewnętrzny, elewacja południowa –(poz.15)
 - dziedziniec wewnętrzny , elewacje klatka schodowa paradna – (poz.16)
 - dziedziniec wewnętrzny, klatka schodowa kuchenna –(poz.17)
 - elewacja wschodnia od dziedzińca – (poz.22)
 - elewacja zachodnia (Zamek) –(poz.23)
 - elewacja zachodnia (Zamek) - (poz 24)
 - wieża „ Kurza Stopka”, elewacja zachodnia z dwoma bocznymi ścięciami - (poz.25)
 - wieża „ Kurza Stopka”, elewacja południowa, północna, wschodnia z dwoma bocznymi ścięciami - (poz.26)
 - elewacja zachodnia dziedziniec gospodarczy- (poz.27)
 - elewacja wschodnia , dziedziniec gospodarczy- (poz.28)
 - elewacja zachodnia i południowa Biblioteki wraz z wykuszem – poz. 29)
 - elewacja wschodnia biblioteki wraz z wykuszem oraz elewacją północną.- (poz. 30) .
- c) prace instalacyjne –elektryczne:
- instalacja odgromowa, wyrównawcza,
 - pomiary

Na stronie 18 p-kt 3.4 projektu wykonawczego architektury Tom I AR.1 dotyczący :



Rozprowadzenia tras instalacji elektrycznych prowadzonych pod wyprawą elewacyjną na budynku dotyczy wyjść kabli na zewnątrz budynku do instalacji zewnętrznej np. oświetleniowej jak również odgromowe (mocowanie). W tym celu Wykonawca winien wykonać odpowiedni ruraż. Obwody kablowe winny być wykonane jak w opisie i pomocniczo przedmiarze dla zakresu od obwodu ROZ/3 do obwodu ROZ/6, w tym obwody oświetlenia wież. Roboty ziemne -kable w rurach oraz na elewacji budynku kable także w rurach, winny odbywać się z zastosowaniem kabli 1 kV oraz zabudową stosownych rurowych pilotów nierdzewnych na odcinkach bez kabli.

Uwaga: Oprawy do iluminacji (w poziomie terenu i elewacyjne) nie są objęte niniejszym zakresem etapowania robót.

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane przy elewacji frontowej - zachodniej nie mogą być wykonywane w czasie Festiwalu Muzycznego.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian