



Zapytanie dotyczy zadania:

Prace remontowo - konserwatorskie i budowlane Fortyfikacji w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum-Zamku w Łańcucie OR- KA II, III, IV, VII"

W poz. 47 przedmiaru „Podbicie betonem o grubości do 100 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyladowczym na odległość do 5 km - przyjęto 5% podbić dla całości murów” obmiar jest 1 m³, naszym zdaniem jest to zdecydowanie za mało.

Ilość 1 m³ podana w przedmiarze nie jest właściwa. Szacowaną ilość robót betonowych związanych z podbiciami określa opis pozycji. Jeżeli oferent przyjmuje szacunek wg przedmiaru, powinien wówczas przyjąć ilość tych robót jako iloczyn długości równej 5% obwodu murów i przekroju poprzecznego ławy.

W poz. 48 przedmiaru „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm” obmiar wynosi 0 t.

Ilość zbrojenia dla robót związanych z podbiciami oferent powinien wyliczyć samodzielnie, jako iloczyn stopnia zbrojenia i objętości betonu. Objętość betonu- wg pozycji 47, stopień zbrojenia – należy przyjąć jako stopień właściwy dla sztywnych ław fundamentowych (przedział 0,5% do 1,0%)

W dokumentacji projektowej jest mowa o usunięciu i ochronie elementów zieleni brak natomiast tych prac w przedmiarze.

Nakłady związane z usunięciem pnączy i ochroną elementów zieleni należy przyjąć według szacunku oferenta, uwzględniając opisy zawarte w dokumentacji projektowej, wymagania SIWZ, oraz stan istniejący zieleni przedstawiony na zdjęciach obiektu i stwierdzony w czasie ewentualnej wizji lokalnej w terenie.

W programie konserwatorski jest mowa o rekonstrukcji i konserwacji elementów metalowych na fortyfikacji a brak tych robót w przedmiarze.

Przedmiar ma charakter pomocniczy, jego zadaniem jest zorientowanie oferenta w skali zadania. Wszystkie elementy objęte przedmiotem zamówienia, opisane w dokumentacji projektowej, w opisie przedmiotu zamówienia- powinny być uwzględnione w cenie ofertowej. Elementy metalowe na fortyfikacji: kraty, wsporniki itp. powinny być uwzględnione w wycenie. Podstawą wyceny powinny być rysunki, detale, opisy, fotografie załączone do dokumentacji projektowej.

