

w nawiązaniu do postępowania nr S-ZP-203/4/2018, prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- 1) W zakresie prac występują liczne prace ziemne w partii korony muru. Znaczna jego część pokryta jest zielenią (urządzoną i samosiejkami). Czy Inwestor posiada stosowne pozwolenie na wycinkę niniejszej zieleni? Czy należy uwzględnić wycinkę w wycenie, czy też Inwestor samodzielnie usunie zieleń?

Usunięcie pnączy z korony muru należy uwzględnić w wycenie. Podobnie - usunięcie dziko rosnących krzewów i drzewek - samosiejek. Tego rodzaju roboty nie wymagają pozwolenia na wycinkę. Natomiast zieleń urządzona – zabytkowe drzewa i krzewy w sąsiedztwie korony muru - nie podlegają wycinie. Z uwagi na zabytkową zieleń ograniczona została szerokość płyty wspornikowej przy ścianach kurtynowych i bastionach do około. 80 cm. Roboty budowlane i remontowo-konserwatorskie muszą być prowadzone zgodnie ze szczegółowymi zapisami SIWZ dotyczącymi ochrony zieleni. W trakcie wykonywania robót prowadzony będzie ścisły nadzór ze strony Działu Konserwacji Parku i ze strony Inspektora nadzoru dendrologicznego.

- 2) Czy dopuszcza się prace ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego tj. małej koparki? Czy prace ziemne muszą być wykonane ręcznie?

Prace ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego (minikoparki) mogą być dopuszczone wyłącznie w miejscach gdzie warunki wykonywania robót i zapisy SIWZ na to pozwalają, np. częściowo przy odkopywaniu fundamentu na dnie fosy celem wykonania izolacji pionowej fundamentu.

Przy robotach ziemnych w rejonie korony muru - ze względu na bezpieczeństwo pracy, oraz ze względu na rozbudowany system korzeniowy oraz bezpośrednie sąsiedztwo cennych okazów zabytkowej zieleni, należy założyć ręczne wykonywanie robót.