

S.271.13.2020

Zamawiający:
Muzeum-Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1
37-100 Łańcut
www.zamek-lancut.pl

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie na zadanie pn.:
"Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-
Zamek w Łańcucie - montaż instalacji gaszenia gazem w budynku Biblioteki"- oznaczenie
sprawy: S.271.13.2020

Muzeum-Zamek w Łańcucie jako Zamawiający informuje, że działając w myśl art. 38 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz.
1843 ze zm.), dalej ustawa Pzp, zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Dotyczy Rozdziału IV ust. 3 pkt 1. ppkt g SIWZ.

Dotyczy postępowania S.271.13.2020 – W materiałach dotyczących systemu SUG znajduje
się stwierdzenie: „pomieszczenia gaszone zostaną wyposażone w odpowiednią ilość
przycisków START i STOP gaszenia oraz sygnalizatorów akustyczno-optycznych i
drzwiowych.” Nie określono sposobu prowadzenia okablowania. Proszę o określenie
sposobu prowadzenia okablowania. Czy będzie to montaż natynkowy, czy podtynkowy, czy
prace te trzeba będzie wykonywać pod nadzorem konserwatora zabytków?

Odpowiedź 1:

Sposób prowadzenia i mocowania rurociągów instalacji gaszenia gazem określa rysunek:
ZŁ-PW-IS-SUG-01 będący częścią projektu wykonawczego. Okablowanie stanowiska
zbiorników środka gaśniczego prowadzone będzie w sposób natynkowy. Wszystkie prace
należy prowadzić pod nadzorem konserwatora zabytków zatrudnionego z w Muzeum -
Zamek w Łańcucie.

Pytanie 2:

Dotyczy postępowania S.271.13.2020 - Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie
zbiorników 140 dm³, zamiast 80 dm³?

Odpowiedź 2:

Projekt wykonawczy określa pojemność zbiorników na 80 dm³ pod ciśnieniem 300 bar. Ze względu na kubaturę pomieszczenia zamawiający utrzymuje zapisy projektowe.

Pytanie 3:

Dotyczy postępowania S.271.13.2020 - Czy otwory w stropie należy wykonywać pod nadzorem konserwatora zabytków?

Odpowiedź 3:

Prace związane z wykonywaniem otworów w stropie, należy wykonywać pod nadzorem konserwatora zabytków zatrudnionego w Muzeum – Zamek w Łańcucie.

Pytanie 4:

Dotyczy postępowania S.271.13.2020 - Czy w kalkulacji należy uwzględnić koszty konserwatora zabytków, czy to państwo zabezpieczą prace konserwatorskie?

Odpowiedź 4:

Nadzór konserwatorski nad przedmiotem zamówienia sprawował będzie konserwator zatrudniony w Muzeum- Zamek w Łańcucie, bez dodatkowych kosztów dla wykonawcy. Wszelkie uszkodzenia architektury budowlanej powstałe podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca dokona napraw na własny koszt w uzgodnieniu z konserwatorem Muzeum – Zamek w Łańcucie.

Pytanie 5:

Dotyczy postępowania S.271.13.2020 - w opracowaniu: ZŁ- PROJEKT BUDOWLANY OPIS REW 00 2015-1104.pdf pkt 9.3 istnieje sformułowanie: „Należy natomiast sprawdzić poprawność działania systemu wraz z wymianą stwierdzonych usterek”. Czy aktualnie pracujący system wymagał będzie napraw? Czy zapisy te dotyczą postępowania nr S.271.13.2020?

Odpowiedź 5:

Zapisy dotyczą poprawności działania systemu po jego montażu i uruchomieniu, obecnie Muzeum – Zamek w Łańcucie nie posiada systemu gaszenia gazem.

Pytanie 6:

Proszę o informacje czy dopuszczacie Państwo rozwiązanie systemu gaszenia gazem oparte na gazie Novec 1230?

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie dopuszcza systemu gaszenia gazem opartym na innym składzie mieszaniny gazów. System gaszenia gazem pomieszczenia Biblioteki Muzeum-Zamek wg projektu oparty jest na gazie obojętnym IG 541 i jego mieszaniny trzech gazów (52% azotu, 40% argonu i 8% dwutlenku węgla). Zaletą przyjętego system jest:
- całkowicie bezpieczny dla środowiska i pracujących ludzi,

- nie powoduje zamglenia pomieszczeń,
- redukuje zawartość tlenu do poziomu uniemożliwiającego proces spalania.

Pytanie 7:

Proszę o wskazanie normy/standardu gaszenia gazem (normy: VdS, NFPA, PN-EN 15004) wg której należy przygotować ofertę.

Odpowiedź 7:

Stałe Urządzenia Gaśnicze projektowane i wykonywane są w oparciu o aktualnie obowiązujące standardy, między innymi: Projekt budowlany udostępniony przez zamawiającego: PN-EN 15004-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia gaśnicze gazowe. Część 1: Projektowanie, montaż i konserwacji.

Pytanie 8:

Proszę o podanie informacji dotyczących producenta stolarki drzwiowej zawartej w projekcie (Drzwi D.1.4.2. oraz D.1.2- pomieszczenie Biblioteki)

Odpowiedź 8:

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie drzwi przeciwpożarowych drewnianych oferowanych przez wszystkich producentów.

Pytanie 9:

Proszę o przesłanie rysunków:

ZŁ-W-A-501

ZŁ-W-A-510

ZŁ-W-A-511

ZŁ-W-A-512

Odpowiedź 9:

Rysunki stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 10:

Kiedy możemy spodziewać się odpowiedzi na zadane pytania i czy w związku z ich brakiem termin składania ofert zostanie przesunięty?

Odpowiedź 10:

Odpowiedzi na powyższe pytania zostaną umieszczone w dniu 20 stycznia 2021 r. Termin składania ofert zostanie przedłużony.

DYREKTOR
Muzeum-Zamek w Łańcucie
Wit Karol Wojtowicz

