Zagospodarowanie terenu bez zmian

LEGENDA - GRANICE OPRACOWANIA

- GRANICA OPRACOWANIA - ZAKRES OBJĘTY WNIOSKIEM O ZMIANĘ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 132/13 Z DNIA 29.03.2013
- GRANICA OPRACOWANIA - ZAKRES OBJĘTY WNIOSKIEM O ZMIANĘ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 106/09 Z DNIA 11.03.2009 ORAZ DECYZJI ZMIENIAJĄCEJ NR 260/12 Z DNIA 24.05.2012
- A — OBSZAR OBEJMUJĄCY DZIAŁKI BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ INWESTORA

LEGENDA - ZAGOSPODAROWANIE

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE - ZMIANA
- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE - USUNIETE
- PZ-A — PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA NA SUBSTRACIE GLEBOWYM I PODSYPCE PIASKOWEJ
- PZ-B — PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA WZMOCNIONA KRATĄ TRAWNIKOWĄ
- PZ-C — PROJEKTOWANE ŚCIEŻKI PARKOWE Z MINERALNO-ŻYWICZNEJ NAWIERZCHNI WODOPRZEPUSZCZALNĄ
- PZ-D — PROJEKTOWANE PARKING I DOJAZDY - KOSTKA BETONOWA
- PZ-E — PROJEKTOWANE CHODNIKI - KOSTKA BETONOWA

LEGENDA - OŚWIETLENIE

- LATARNIE ULICZNE
- LATARNIE ULICZNE
- OPRAWA WPUSZCZANA W TEREN OŚWIETLAJĄCA KORONY DRZEW
- OPRAWA ZEWNĘTRZNA NISKA OŚWIETLAJĄCA CHODNIK
- OPRAWA WPUSZCZONA W TEREN - PODŚWIETLENIE SZKLANYCH TABLIC W "SADZIE PAMIĘCI"
- OPRAWY WPUSZCZANE W TEREN - OŚWIETLENIE POMNIKA
- OPRAWY WPUSZCZANE W TEREN - OŚWIETLENIE MURKA OPOROWGO WOKÓŁ POMNIKA
- PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE - ZMIANA
- PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE - USUNIETE

LEGENDA - ELEMENTY ZAG. TERENU

- DRZEWA ISTNIEJĄCE DO USUNĘCIA OBJĘTE POZWOLENIEM NA BUD NR 106/09 Z DN. 11.03.2009
- DRZEWA NOWE - PROJEKTOWANE NASADZENIA - BEZ ZMIAN
- DRZEWA NOWE - PROJEKTOWANE NASADZENIA - ZMIANA
- DRZEWA NOWE - PROJEKTOWANE NASADZENIA - USUNIĘTE

ELEMENTY UZBROJENIA TERENU

- PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA
- PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA nN I STEROWNICZA
- PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA - USUNIĘTA
- ISTNIEJĄCY GAZOCIĄG ZE STREFĄ KONTROLOWANĄ SZEROKOŚCI 1M
- ISTNIEJĄCY WODOCIĄG

LEGENDA DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA ODCINKI:
- s-OL1 - Sd1 - z rur PCV Ø200, L=4,0m
- s-OL2 - Sd2 - z rur PCV Ø200, L=3,5m
- s-OL3 - Sd3 - z rur PCV Ø200, L=3,0m
- s-OL4 - Sd4 - z rur PCV Ø200, L=4,0m
- Sd1 - Sd2 - z rur PCV Ø200, L=22,0m
- Sd2 - Sd3 - z rur PCV Ø250, L=19,0m
- Sd3 - Sd4 - z rur PCV Ø250, L=11,0m
- Sd4 - Sd - z rur PCV Ø300, L=19,0m

OL1 - PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE SZCZELINOWE MONOLITYCZNE Ø150, L=55,0M
OL2 - PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE SZCZELINOWE MONOLITYCZNE Ø150, L=11,0M
S-ol1, S-ol2, S-ol3, S-ol4 - PROJEKTOWANE STUDNIE REWIZYJNE ZINTEGROWANE Z ODWODNIENIEM LINIOWYM
Sd1,Sd2,Sd3,Sd4 - PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ PP Ø400
Sd - STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, UZGODNIENIE Z ROKU 2009

PROJEKT :

ZAMIENNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

II ETAPU MUZEUM POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW W MARKOWEJ

LOKALIZACJA :

MARKOWA, dz. nr ew. 1681/1, 1681/2, 1686/1, 1686/2, 1687/3, fragment dz. nr ew. 2748/1, *daw. dz. nr ew. 1681, 1686, 1687, 1663, 2748/1*, oraz dz. nr ew. 1681/3, 1687/4, daw. dz. nr ew. 1681, 1687/1

INWESTOR :

Muzeum-Zamek w Łańcucie,
ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut
U.G. MARKOWA,
Markowa 1399, 37-120 Markowa

GENERALNY PROJEKTANT WYSTAWY :

Nizio Design International
ul. Inżynierska 3/4
03-410 Warszawa
T +48 22 618 72 07
F +48 22 618 96 25
www.nizio.com.pl

AUTOR :	PODPIS :
MIROSŁAW **NIZIO**	

PROJEKTANT :	NR UPR.:	PODPIS :
mgr inż. arch. WITOLD SKARŻYŃSKI	*MA/028/16*	
SPRAWDZAJĄCY :		
mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ TERLIKOWSKI	*MA/085/04*	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY :		
mgr inż. arch. AGNIESZKA CZMUT		

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU :

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

RYSOW.:	SKALA:	DATA:
WS	1:200	30.12.2016

ZNAK:	FAZA:	BRANŻA:	GRUPA:	NR RYS.:	REW.:
MPRZ	BW	AR	00	01	-