
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu części parkingu z drogą dojazdową
ADRES INWESTYCJI : Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej
INWESTOR : Muzeum - Zamek w Łańcutie
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut

:
:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7		Roboty przygotowawcze i ziemne			
1	KNR 2-01	451-2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0121-01		- niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha	0,043	
			0,043			
					RAZEM	0,043
2	KNR 2-01	451-2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01		105+262,4	m ²	367,400	
			60	m ²	60,000	
					RAZEM	427,400
3	KNR 2-31	451-2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m ²		
d.1	0101-01		Krotność = 1,25	m ²	60,000	
			60			
					RAZEM	60,000
2			Nawierzchnia pod stanowiska na rowery			
4	KNR 2-31	451-2	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2	0103-02		5*3*4	m ²	60,000	
					RAZEM	60,000
5	KNR 2-31	451-2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-07		5*3*4	m ²	60,000	
					RAZEM	60,000
6	KNR 2-31	451-2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-08		Krotność = 17	m ²	60,000	
			5*3*4			
					RAZEM	60,000
7	KNR 2-31	451-2	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 6 cm - warstwa wyrównawcza	m ²		
d.2	0104-01		Krotność = 0,6	m ²	60,000	
			5*3*4			
					RAZEM	60,000
8	KNR 9-11	454-1	Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami sposobem ręcznym - geokrata trawnikowa	m ²		
d.2	0401-02		5*3*4	m ²	60,000	
	analogia				RAZEM	60,000
9	KNR 2-01	454-1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 4 cm	m ²		
d.2	0510-01		Krotność = 0,8	m ²	60,000	
			5*3*4			
					RAZEM	60,000
3	45000000-7		Elementy małej architektury			
10	KNR-W 2-02	454-3	Dostawa i montaż ławek betonowych	m		
d.3	2111-11		1,6*4	m	6,400	
	analogia				RAZEM	6,400
11	analiza indywidualna	454-3	Dostawa i montaż koszy betonowych wraz z wkładem stalowym	szt.		
d.3			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
12		454-3	Dostawa i montaż fundamentu pod stojaki	szt.		
d.3			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
13	analiza indywidualna	454-3	Dostawa i montaż stojaków na rowery	szt.		
d.3			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
4			Zieleń			
14	KNR 2-21	454-1	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.4	0302-08		10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
15	KNR 2-21	454-1	Mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów zielonych z dodatkiem piasku	ha		
d.4	0216-06		0,043	ha	0,043	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0,043
16 d.4	KNR 2-01 0510-01	454-1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 105+262,4	m ² m ²	 367,400	
					RAZEM	367,400
17 d.4	KNR 2-01 0510-02	454-1	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu 105+262,4	m ² m ²	 367,400	
					RAZEM	367,400
18 d.4	KNR 2-21 0701-03	454-1	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych 10	szt. szt.	 10,000	
					RAZEM	10,000
19 d.4	KNR 2-21 0702-03	454-1	Ręczna pielęgnacja trawników parkowych 105+262,4+60	m ² m ²	 427,400	
					RAZEM	427,400