II PIĘTRO

LP	NR POM	NAZWA	POSADZKA	POW. M2
1	201	KLATKA SCHODOWA	BZ/DESKI PODŁOGOWE	37.47
2	202	KORYTARZ	BZ/PARKIET	53.79
3	203	POKÓJ	BZ/PARKIET	23.18
4	204	POKÓJ	BZ/PARKIET	11.42
5	205	SZYB WINDOWY		
6	206	POKÓJ	BZ/LINOLEUM	15.57
7	207	PRZEDSIONEK	BZ/LINOLEUM	4.80
8	208	WC	BZ/LINOLEUM	2.80
9	209	ŁAZIENKA	BZ/LINOLEUM	8.97
10	210	POKÓJ	BZ/PARKIET	39.48
11	211	SCHODEK WEWNĘTRZNY	BZ/DESKI PODŁOGOWE	1.90
12	212	PRZEDSIONEK	BZ/DESKI PODŁOGOWE	5.0659
13	213	POKÓJ	BZ/PARKIET (aktualny lokal)	32.8749
14	214	ŁAZIENKA	PARKIET	5.45
15	215	POKÓJ	PARKIET (aktualny lokal)	49.19
16	216	PRZEDSIONEK	BZ/DESKI PODŁOGOWE	2.53
17	217	POKÓJ	BZ/PARKIET LUB DESKI PODŁOGOWE	39.71
18	218	ŁAZIENKA	BZ/PARKIET	14.53
19	219	SCHODY	BZ/DĘBOWO	3.48
20	221	WIĘŹA	BZ/DESKI PODŁOGOWE	2.89
21	222	PRZEDSIONEK	BZ/PARKIET LUB DESKI PODŁOGOWE	4.11
22	223	POKÓJ	BZ/PARKIET LUB DESKI PODŁOGOWE	37.45
23	224	POKÓJ	BZ/PARKIET	20.38
24	225	PRZEDSIONEK	BZ/PARKIET	2.45
25	226	POKÓJ	BZ/PARKIET	36.47
26	227	POKÓJ	BZ/PARKIET	38.62
27	228	MONTEK	BZ/PARKIET	2.84
28	229	WC	BZ/PARKIET	2.61
29	230	ŁAZIENKA	BZ/PARKIET/ PŁYTY KAMIENNE	12.64
30	231	PRZEDSIONEK	BZ/PARKIET	8.13
31	232	POKÓJ	BZ/PARKIET (aktualny lokal)	21.81
32	233	PRZEDSIONEK	BZ/PARKIET	6.14
33	234	MAGAZYN	BZ/PARKIET	5.80
34	234a	PRZEDSIONEK	BZ/DESKI PODŁOGOWE	3.00
35	235	SALON CZERWONY	BZ/PARKIET	29.35
36	236	KORYTARZ	BZ/PARKIET	117.32
37	237	ŁAZIENKA	BZ/PARKIET	16.08
38	238	SYPIALNIA SREBNA	BZ/PARKIET	27.45
39	239	SYPIALNIA KAMILDOWA	BZ/PARKIET/ (nieaktualny)	51.37
40	240	POKÓJ P. MILLER	BZ/PARKIET	61.02
41	241	POKÓJ W WIEŻY	BZ/PARKIET LUB DESKI PODŁOGOWE	20.76
42	242	SCHÓD W WIEŻY		
43	243	PRZEDSIONEK	BZ/PARKIET	7.95
44	244	PRZEDSIONEK	BZ/PARKIET	11.76
45	245	SCHODY KRĘTE	BZ/DESKI PODŁOGOWE	7.29
46	246	ŁAZIENKA	BZ/PARKIET	5.81
47	247	SCHODKI	BZ/PARKIET	2.20
48	248	MAGAZYN	BZ/PARKIET (aktualny lokal)	39.49
49	249	KORYTARZ	BZ/PARKIET	118.31
50	250	KLATKA SCHODOWA	BZ/DĘBOWO	13.46
51	251	MAGAZYN ZE STOLAMI	BZ/PARKIET (aktualny lokal)	49.56
52	252	MAGAZYN	BZ/PARKIET (aktualny lokal)	21.30
53	253	MAGAZYN	BZ/PARKIET	15.30
54	254	PRZEDSIONEK	BZ/PARKIET	3.05
55	255	SCHODY KRĘTE	BZ/DESKI PODŁOGOWE	1.53
56	256	MAGAZYN	BZ/PARKIET LUB DESKI PODŁOGOWE	45.58
57	257	ŁAZIENKA	BZ/DESKI PODŁOGOWE	9.11
58	258	KOMIN		
59	259	KORYTARZ	BZ/PARKIET	31.86
60	260	MAGAZYN KANAP	BZ/PARKIET	21.06
61	261	MAGAZYN KANAP	BZ/PARKIET	31.48
62	262	MAGAZYN W WIEŻY	BZ/DESKI PODŁOGOWE	20.76
63	263	KORYTARZ	BZ/DESKI PODŁOGOWE	45.57
64	264	MAGAZYN	BZ/DESKI PODŁOGOWE	16.26
65	265	MAGAZYN	BZ/DESKI PODŁOGOWE	12.03
66	266	MAGAZYN	BZ/DESKI PODŁOGOWE	21.97
67	267	MAGAZYN	BZ/DESKI PODŁOGOWE	16.01
68	268	KLATKA SCHODOWA	BZ/DESKI PODŁOGOWE	0.53
69	269	WC	BZ/DESKI PODŁOGOWE	2.07
70	270	WC	BZ/DESKI PODŁOGOWE	2.09
71	271	KORYTARZ	BZ/DESKI PODŁOGOWE	10.12
72	272	POMIESZCZENIE BIUROWE	BZ/DESKI PODŁOGOWE	13.97
73	273	POMIESZCZENIE BIUROWE	BZ/DESKI PODŁOGOWE	8.87
74	274	MAGAZYN	BZ/DESKI PODŁOGOWE	37.57
75	275	KLATKA SCHODOWA	BZ/WYKŁADZINA/ PŁYTA/CERAMIKA	9.34
76	276	KORYTARZ	BZ/WYKŁADZINA/ PŁYTA/CERAMIKA	24.70
77	277	POKÓJ	BZ/WYKŁADZINA	9.85
78	278	ŁAZIENKA	BZ/PŁYTKI CERAMICZNE	2.45
79	279	MAGAZYN PODRĘCZNY	BZ/PARKIET	0.66
80	279	KORYTARZ/ PODŁOGOWEJ CZY NIE WYSTĘPUJĄ KOLIZJE W KONSTRUKCJI PODŁOGOWYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, PRZEWODÓW ORAZ CZY ZACHOWANE ZOSTAŁY WYMAGANE GRUBOŚCI DESEK).		
81	280	POKÓJ	BZ/LASTRYKO	4.38
82	280a	WC	BZ/LASTRYKO	1.32
83	281	WC	BZ/LASTRYKO	4.64
84	281a	WC	BZ/LASTRYKO	1.55
85	281b	WC	BZ/LASTRYKO	1.56
86	282	PRZEDSIONEK	BZ/WYKŁADZINA	6.81
87	283	POKÓJ	BZ/WYKŁADZINA	14.19
88	284	ŁAZIENKA	BZ/PŁYTKI CERAMICZNE	5.19
89	285	POKÓJ	BZ/WYKŁADZINA	11.88
90	286	POKÓJ	BZ/WYKŁADZINA	12.66
91	287	POKÓJ	BZ/WYKŁADZINA	16.32
92	288	BIURO	BZ/PARKIET	26.29
93	289	KORYTARZ	BZ/WYKŁADZINA/ PŁYTA/CERAMIKA	8.13
94	290	KORYTARZ	BZ/WYKŁADZINA/ PŁYTA/CERAMIKA	7.54
95	291	BIURO	BZ/PARKIET	13.52
96	292	MAGAZYN	BZ/PARKIET	10.53
97	293	WIĘŹA ZEGAROWA	BZ/DESKI PODŁOGOWE	16.99
98	294	MAGAZYN PODRĘCZNY	BZ/PARKIET	2.85
99	295	BIURO	BZ/PARKIET	14.20
100	296	BIURO	BZ/PARKIET	13.35
101	297	BIURO	BZ/WYKŁADZINA	13.01
102	298	BIURO	BZ/WYKŁADZINA	13.21

LEGENDA:

1. SCHEMAT NUMERACYJNA RYSUNKÓW/PLANÓW BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

OZNACZENIA RYSUNKÓW
ZL-IN-A-101-01
NUMER
NR RYSUNKU
NAZWA PROJEKTU

2. OZNACZENIA POSZCZEGÓLNYCH GRUP RYSUNKÓW ARCHITEKTONICZNYCH:
000 – PLAN SYTUACYJNY | SKALA: 1:1000
100 – RZUTY | SKALA: 1:100
200 – PRZEKRÓJE | SKALA: 1:100
300 – ELEWACJE | SKALA: 1:100
400 – ZESTAWIENIA OKIEN | SKALA: 1:25
500 – ZESTAWIENIA DRZWI | SKALA: 1:25

FAZY PROJEKTU:
IN – INWENTARYZACJA
K – KONCEPCJA
B – PROJEKT BUDOWLANY
W – PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:
PB-AR– PROJEKT ARCHITEKTURY
PB-KO– PROJEKT KONSTRUKCJI
PB-SI– PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
PB-E– PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
PB-IT– PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
PB-OR– PROJEKT AMBEKTURNI ORGOWYCH

4. NUMERACJA POMIESZCZEŃ:
01 – NR POMIESZCZENIA I: POZIOM PIWNIC
1 – NR POMIESZCZENIA I: POZIOM PARTERU
101 – NR POMIESZCZENIA I: POZIOM I PIĘTRA
201 – NR POMIESZCZENIA I: POZIOM II PIĘTRA

5. OZNACZENIA NA GRAFICZNE I WYMIAROWE:
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- MUROWANE KANAŁY KANALIZACYJNE
- RZĘDNE
- WYSOKOŚĆ PARAPETU WIERZCHA OD POSADZKI
- WYSOKOŚĆ SUFITU WIERZCHA OD POSADZKI
- WYSOKOŚĆ CZAŁUPACH/ SKLEPIENIA WIERZCHA OD POSADZKI
- WNĘKI W ŚCIANACH MUROWANYCH, WIERZCHA OD POSADZKI
  H1 – WYSOKOŚĆ DOLNEJ KRAWĘDZI
  H2 – WYSOKOŚĆ GÓRNEJ KRAWĘDZI
- NADPROŻE
  H1 – WYSOKOŚĆ DO WYKONCZONEJ POSADZKI
  H2 – WYSOKOŚĆ DO WYKONCZONEGO SPODU NADPROŻA
- DRZWI
- OKNA

5. OZNACZENIA NA RZUCIE DLA ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH WYPOSAŻENIA:
- UMYWALKA
- ZLEW
- MISKA USTĘPOWA
- GRZEJNIKI
- KWOTA W PODŁOGCIE
- KLIMATYZATOR WEWNĘTRZNY
- KLIMATYZATOR WEWNĘTRZNY PODWESZANY
- PPD – SZAFKA DYSTRYBUCYJNA INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH (PUNKT POŚREDNI)
- GPO – SZAFKA DYSTRYBUCYJNA INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH (PUNKT GŁÓWNY)

UWAGI:

1. ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE WSZYSTKIE POMIESZCZENIA ORAZ ELEMENTY ZWIĄZKU DO POZIOMU POSADZEK NIEUŻYTKOWEGO NAD ISTNIEJĄCĄ KONSTRUKCJĄ STROPOWĄ.

2. OPRACOWANIE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE BADAŃ GEOLOGICZNYCH, ARCHEOLOGICZNYCH, EKSPERTYZY KONSTRUKCYJNO-WYKOLEDZINEJ ORAZ INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ I KONSERWATORSKIEJ Z 09-2015.

3. RZĘDNA ±0.00 ODPOWIADA POZIOMOWI 241,150 m. n. p. m. POMIESZCZENIEŃ DLA WYKONCZNEJ POSADZKI PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU POMIESZCZENIE NR – 1 WIELKA SIEŃ.

4. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI – KONSTRUKCJI, INSTALACJI SANITARNYCH ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH.

5. NINIEJSZE PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW STOSOWANYCH ODRĘBNIE OPRACOWANIA.

6. PRZED WYKONANIEM BUDOWLANYCH PRAC INSTALACYJNYCH WYKONAWCA WYKONUJE SPRAWDZIĆ CZY NIE WYSTĘPUJĄ KOLIZJE W KONSTRUKCJI PODŁOGOWYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, PRZEWODÓW ORAZ CZY ZACHOWANE ZOSTAŁY WYMAGANE GRUBOŚCI DESEK).

7. PRZYSTĄPIENIE DO JAKICHKOLWIEK PRAC REMONTOWYCH BĄDŹ KONSERWATORSKICH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYRAZIĆ SPRAWDZIĆ CZY NIE WYSTĘPUJĄ JAKIEKOLWIEK ZAMIENNE MATERIAŁU FORMINO BYĆ REALIZOWANE NA PODSTAWIE RZECZYTELNEGO ZATWIERDZONEGO.

8. PRZY REALIZACJI PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH BĄDŹ KONSERWATORSKICH NALEŻY UKSZTAŁNIĆ WYMAGANA WARUNKOW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, ZABEZPIECZENIA POŻAROWE WYKONAĆ W/ OPISU TECHNICZNEGO. WSZYSTKIE ELEMENTY WYMIANIE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO KLASY MR2, PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO KLASY ODPOWIEDNIEJ DANEJ PRZEGRODY.

9. ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU ORAZ NA FUNKCJONOWANIE OBIEKTU W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU, POZWALA WYKONYWANIE, JAKO WARTOŚĆ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH WOLNA, LECZ ZAWSZE NA SALSTWIE ETAPIE PROJEKTOWANIA.

10. WSZYSTKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE NAZWY PRODUCENTÓW, FIRM, ZASTOSOWANYCH WYROBÓW NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WZORCOWE, DOPUSZCZA SIĘ INNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM, ŻE BĘDĄ POWYCHONE Z UZGODNIONE Z AUTOREM PROJEKTU.

PROJEKT :

PROJEKT PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH BUDYNKU ZAMKU W ŁAŃCUCIE

LOKALIZACJA :

UL ZAMKOWA 1
37-100 ŁAŃCUT

INWESTOR :

MUZEUM - ZAMEK W ŁAŃCUCIE
AL. ZAMKOWA 1
37-100 ŁAŃCUT

ZAKRES OPRACOWANIA :



GENERALNY PROJEKTANT :

Nizio Design International
UL. Inżynierska 3/4
03-470 Warszawa
T. +48 22 618 72 02
F. +48 22 618 96 25
nizio.com.pl

PROJEKTANT :	NR UPR. :	PODPIS :
arch. MIROSŁAW NIZIO		
arch. BARTŁOMIEJ TERLIKOWSKI	MA/89/04	
SPRAWDZAJĄCY :		
arch. MARIUSZ NIEMIEC	08/SS/DOA	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY :		
arch. NATALIA AMROZIŃSKA		
arch. AGNIESZKA CZYŻ		
arch. ŁUKASZ BIAŁUT		
arch. MAGDALENA GOŁĘBIOWSKA		

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU :

RZUT II PIĘTRA

ZNAK :	FAZA :	BRANŻA :	ZAKRES :	NR RYS. :
ZL	PB	AR	102	00

DATA :	SKALA :	REWIZJA :
11.04.2015	1:100	01

DRUGI POZIOM II-GO PIĘTRA