PRZEKRÓJ C-C

KL.2 · KL.1 · KL.5 · KL.3 · KL.4

PROJEKTOWANE DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM · PROJEKTOWANE SCHODY STALOWE WG RYS.ZŁ.-PB-A6-001-02 · PROJEKTOWANY KLIMATYZATOR, ODPROWADZENIE POWIETRZA DO PRZESTRZENI MIĘDZYOKIENNEJ · REKONSTRUKCJA ŻALUZJI · TYNK RENOWACYJNY · KRAN LIKWIDOWANY · WYMIANA OPASKI BETONOWEJ · SKRZYNKA OGRODOWA DO NAWADNIANIA WBUDOWANA W ISTNIEJĄCĄ STUDZIENKĘ · IZOLACJA PRZECIWWODNA FUNDAMENTÓW WG PROJEKTU KONSTRUKCJI · INIEKCJA ODCINAJĄCA PRZECIW WILGOCI PODCIĄGANEJ KAPILARNIE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI · DETAL 04 RYS. ZŁ.-PB-A-001-00 · POZIOM WÓD GRUNTOWYCH WG BADAŃ GEOLOGICZNYCH Z DNIA 14.09.2015 · IZOLACJA POZIOMA POSADZKI WYWINIĘTA NA ŚCIANY POMIESZCZENIA · INIEKCJA ODCINAJĄCA PRZECIW WILGOCI PODCIĄGANEJ KAPILARNIE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI · DRZWI EI30 · DRZWI EI30 · REKONSTRUKCJA ŻALUZJI · TYNK RENOWACYJNY · WYMIANA OPASKI BETONOWEJ · ±0,00=241,150 · IZOLACJA PRZECIWWODNA FUNDAMENTÓW WG PROJEKTU KONSTRUKCJI · IZOLACJA POZIOMA POSADZKI WYWINIĘTA NA ŚCIANY POMIESZCZENIA · DRZWI EI30 · IMPREGNACJA P.POŻ. BIEGÓW I SPOCZNIKÓW, ZMIANA WYKŁADZIN NA TRUDNOZAPALNE · NOWOPROJEKTOWANE SCHODY BETONOWE · PROJEKTOWANA WYCIERACZKA · ±0,62=+240,530 · DETAL 08 RYS. ZŁ.-PB-A-001-001 · POZIOM WÓD GRUNTOWYCH WG BADAŃ GEOLOGICZNYCH Z DNIA 14.09.2015 · PRZEKRÓJ D-D

DEMONTAŻ FRAGMENTU POKRYCIA DACHOWEGO W CELU UMIESZCZENIA RURY W KOMINIE, PONOWNY MONTAŻ POKRYCIA DACHOWEGO PO WYKONANIU ZAKRESU PRAC · PROWADZENIE INSTALACJI W PRZESTRZENI NADSUFITOWEJ DO DYSZ SYSTEMU GASZENIA · BIBLIOTEKA OBJĘTA SYSTEMEM GASZENIA GAZEM · USZCZELNIENIE OGNIOCHRONNE PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH, ORAZ ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEDOSTAWANIEM SIĘ GAZU POZA POMIESZCZENIE OBJĘTE SYSTEMEM GASZENIA · PION Z GAZEM OBOJĘTNYM PROWADZONY W ISTNIEJĄCYM KOMINIE DO STREFY PODDASZA · POMIESZCZENIE TECHNICZNE SYSTEMU GASZENIA GAZEM, BUTLE Z GAZEM OBOJĘTNYM · DYSZA UWALNIAJĄCA GAZ OBOJĘTNY PODCZAS POŻARU · TYNK RENOWACYJNY · WYMIANA OPASKI BETONOWEJ · IZOLACJA PRZECIWWODNA FUNDAMENTÓW WG PROJEKTU KONSTRUKCJI · INIEKCJA ODCINAJĄCA PRZECIW WILGOCI PODCIĄGANEJ KAPILARNIE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI · IZOLACJA POZIOMA POSADZKI WYWINIĘTA NA ŚCIANY POMIESZCZENIA · POZIOM WÓD GRUNTOWYCH WG BADAŃ GEOLOGICZNYCH Z DNIA 14.09.2015 · PRZEKRÓJ D'-D'

PROJEKTOWANA KLAPA ODDYMIAJĄCA PROJEKTOWANY OTWÓR W POŁACI DACHOWEJ · WYDZIELENIE POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ · IMPREGNACJA P.POŻ. BIEGÓW I SPOCZNIKÓW, ZMIANA WYKŁADZIN NA TRUDNOZAPALNE · DETAL RYS.: ZŁ.-PB-A-411-00 · KLAPA NAPOWIETRZAJĄCA, WYPOSAŻENIE OKNA W SIŁOWNIKI · TYNK RENOWACYJNY · IZOLACJA PRZECIWWODNA FUNDAMENTÓW WG PROJEKTU KONSTRUKCJI · UKRYTE ODWODNIENIE LINIOWE ZE SPADKIEM WEWNĘTRZNYM · DRENAŻ WG PROJEKTU INSTALACJI · LIKWIDACJA PRZEDSIONKA · DRZWI EI30 · DRZWI EI30 · DRZWI EI30 · ZAMUROWANIE REI60 · WYMIANA PŁYTEK CERAMICZNYCH · REKONSTRUKCJA ŻALUZJI · TYNK RENOWACYJNY · INIEKCJA ODCINAJĄCA PRZECIW WILGOCI PODCIĄGANEJ KAPILARNIE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI · WYMIANA OPASKI BETONOWEJ · IZOLACJA PRZECIWWODNA FUNDAMENTÓW WG PROJEKTU KONSTRUKCJI · ±0,00=241,150 · POZIOM WÓD GRUNTOWYCH WG BADAŃ GEOLOGICZNYCH Z DNIA 14.09.2015 · PRZEKRÓJ E-E

4cm	NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA, ŻWIREK NIEPYLĄCY STABILIZOWANY	8cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI KAMIENNEJ BRUKOWEJ REGULARNEJ
6cm	WARSTWA WIĄŻĄCA NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ	3cm	PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA W STOSUNKU 1:4
15cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 4/31,5mm	20cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 4/31,5mm
15cm	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z KRUSZYWA NATURALNEGO (PIASEK GRUBY)	15cm	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z KRUSZYWA NATURALNEGO (PIASEK GRUBY)
	GRUNT RODZIMY		GRUNT RODZIMY

STRYCH NIEUŻYTKOWY · WYDZIELENIE POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ · DRZWI EI30 · IMPREGNACJA P.POŻ. SCHODÓW · DRZWI OTWIERANE PODCZAS POŻARU, NAPOWIETRZANIE KL. SCH. · TYNK RENOWACYJNY · IZOLACJA PRZECIWWODNA FUNDAMENTÓW WG PROJEKTU KONSTRUKCJI · DRZWI EI30 · REI60 · REI60 · REI60 · TYNK RENOWACYJNY · IZOLACJA PRZECIWWODNA FUNDAMENTÓW WG PROJEKTU KONSTRUKCJI · OPASKA BETONOWA · INIEKCJA ODCINAJĄCA PRZECIW WILGOCI PODCIĄGANEJ KAPILARNIE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI · ±0,00=241,150 · INIEKCJA ODCINAJĄCA PRZECIW WILGOCI PODCIĄGANEJ KAPILARNIE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI · POZIOM WÓD GRUNTOWYCH WG BADAŃ GEOLOGICZNYCH Z DNIA 15.09.2015 · PRZEKRÓJ F-F

8cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI KAMIENNEJ BRUKOWEJ REGULARNEJ	8cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI KAMIENNEJ BRUKOWEJ REGULARNEJ
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA W STOSUNKU 1:4	3cm	PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA W STOSUNKU 1:4
20cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 4/31,5mm	20cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 4/31,5mm
15cm	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z KRUSZYWA NATURALNEGO (PIASEK GRUBY)	15cm	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z KRUSZYWA NATURALNEGO (PIASEK GRUBY)
	GRUNT RODZIMY		GRUNT RODZIMY

LEGENDA :

1. SCHEMAT NAZEWNICTWA RYSUNKÓW/PLIKÓW BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

OZNACZENIA RYSUNKÓW
ZŁ–IN–A–101–01
PLANSZA · NR RYSUNKU · BRANŻA · FAZA PROJEKTU

2. OZNACZENIA POSZCZEGÓLNYCH GRUP RYSUNKÓW ARCHITEKTONICZNYCH

000 – PLAN SYTUACYJNY	SKALA: 1:1000
100 – RZUTY	SKALA: 1:100
200 – PRZEKROJE	SKALA: 1:100
300 – ELEWACJE	SKALA: 1:100
400 – ZESTAWIENIA OKIEN	SKALA: 1:25
500 – ZESTAWIENIA DRZWI	SKALA: 1:25

FAZY PROJEKTU:
IN – INWENTARYZACJA
K – KONCEPCJA
B – PROJEKT BUDOWLANY
W – PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:
PB–AR– PROJEKT ARCHITEKTURY
PB–KO– PROJEKT KONSTRUKCJI
PB–IS– PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
PB–IE– PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
PB–IT– PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
PB–DR– PROJEKT NAWIERZCHNI DROGOWYCH

OZNACZENIA NA RYSUNKACH DLA ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- TEREN
- PRAWDOPODOBNY PRZEBIEG ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH
- RZĘDNE ±0,00 / ±0,00
- ISTNIEJĄCE INSTALACJE NAŚCIENNE
- MURowane KANAŁY KANALIZACYJNE
- WYBURZENIA, DEMONTAŻE
- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- INIEKCJE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
- PW.XX POSADZKA WEWNĘTRZNA NOWOPROJEKTOWANA
- PZ.XX POSADZKA ZEWNĘTRZNA NOWOPROJEKTOWANA
- PS/K POSADZKA STABILIZOWANA, PODŁOGA PODLEGAJĄCA KONSERWACJI
- BZ/K POSADZKA BEZ ZMIAN, PODŁOGA PODLEGAJĄCA KONSERWACJI
- BZ POSADZKA BEZ ZMIAN, PODŁOGA BEZ ZMIAN

UWAGI:
1. RZĘDNA ±0.00 ODPOWIADA POZIOMOWI 241,150 m n. p. m. POMIERZONEGO DLA WYKOŃCZONEJ POSADZKI PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU POMIESZCZONE NR – 1 WIELKA SIEŃ.
2. UWAGI OGÓLNE NA RYSUNKACH ZAKRESU 100 Z NUMERACJĄ ARKUSZA 00

PROJEKT :

PROJEKT PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH BUDYNKU ZAMKU W ŁAŃCUCIE


LOKALIZACJA :

UL ZAMKOWA 1
37-100 ŁAŃCUT

INWESTOR :

MUZEUM - ZAMEK W ŁAŃCUCIE
AL. ZAMKOWA 1
37-100 ŁAŃCUT

ZAKRES OPRACOWANIA :



GENERALNY PROJEKTANT EKSPOZYCJI :

Nizio Design International
Ul. Inżynierska 3/4
03-410 Warszawa
T +48 22 618 72 02
F +48 22 618 96 25
nizio.com.pl

PROJEKTANT :	NR UPR.:	PODPIS :
arch. MIROSŁAW NIZIO		
arch. BARTŁOMIEJ TERLIKOWSKI	MA/085/04	
SPRAWDZAJĄCY :		
arch. MARIUSZ NIEMIEC	08/03/DOIA	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY :		
arch. NATALIA AMROŻIŃSKA		
arch. AGNIESZKA CZMUT		
arch. ŁUKASZ BAŁUT		
arch. MAGDALENA GOŁĘBIOWSKA		

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU :

PRZEKROJE C-C, D-D, D'-D', E-E, F-F

ZNAK :	FAZA :	BRANŻA :	ZAKRES :	NR RYS. :
ZŁ	PB	AR	202	00

DATA :	SKALA :	REWIZJA :
04.11.2015	1:100	00