
PRZEDMIAR ETAP 1

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowo - konserwatorskie Budynku Zamku w Łańcucie - Instalacje elektryczne
ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut
INWESTOR : MUZEUM - ZAMEK W ŁAŃCUCIE
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut

DATA OPRACOWANIA : 24.11.2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje własne
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- planowany zakres prac

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt wykonawczy, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.11.2017

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek, objęty opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Zamkowej 1 w Łańcut. na działce geodezyjnej nr 3864/3 z obrębu Łańcut. Przedmiotowy budynek Zamku i oficyny w Muzeum - Zamku w Łańcutie OR-KA II stanowi obiekt zabytkowy i jest wpisany do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A-1023 z dnia 27 08 1979 r. oraz rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 08 2005 r. W związku z powyższym podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej.

CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się przeprowadzenie dalszych prac remontowo konserwatorskich mających na celu poprawienie warunków funkcjonowania obiektu oraz wyremontowanie poszczególnych jego elementów tak aby zapewnić ich trwałość na kolejny okres użytkowania.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJE TELETECHNICZNE			
1.1		Instalacja oddymiająca			
1	KNR AL-01	Montaż centrali oddymiającej 8A	szt		
d.1.	0101-02				
1		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR AL-01	Montaż centrali oddymiającej 32A	szt		
d.1.	0101-02				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR AL-01	Montaż przycisku oddymiania	szt		
d.1.	0402-02				
1		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNNR 5	Napęd łańcuchowy 2 x 300N	szt		
d.1.	0406-02				
1		29	szt	29.000	
				RAZEM	29.000
5	KNNR 5	Napęd drzwiowy 500N	szt		
d.1.	0406-02				
1		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNNR 5	Montaż puszek łączeniowej E90	szt		
d.1.	0406-01				
1		19	szt	19.000	
				RAZEM	19.000
7	KNNR 5	Układanie przewodów - Przewód HDGs PH90 3x2,5mm ²	m		
d.1.	0209-01				
1		665	m	665.000	
				RAZEM	665.000
8	KNNR 5	Układanie przewodów - Przewód HTKSH PH 90 3x2x0,8mm	m		
d.1.	0209-01				
1		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
9	KNNR 5	Układanie przewodów - Przewód HDGs PH90 3x4mm ²	m		
d.1.	0209-01				
1		220	m	220.000	
				RAZEM	220.000
10		Testowanie i uruchomienie sytemu	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej			
11	KNR AL-01	Montaż centrali ssp	szt		
d.1.	0101-02				
2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR AL-01	Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu	szt.		
d.1.	0401-01				
2		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNNR 5	Układanie przewodów - Przewód YnTKSYekw 1x2x1mm ²	m		
d.1.	0209-01				
2		800	m	800.000	
				RAZEM	800.000
14		Testowanie i uruchomienie sytemu	kpl		
d.1.					
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 14	INSTALACJE TELETECHNICZNE	0.00				0.00%
1.1	1 - 10	Instalacja oddymiająca	0.00				0.00%
1.2	11 - 14	Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł