A

AP/1 AP/2 AP/3 AP/4 AP/5 AP/6 AP/7 AP/8 AP/9 AP/10 AP/11 AP/12 AP/13 AP/14 AP/15 AP/16 AP/17 AP/18 AP/19

ST-1 ST-2 ST-3 ST-4 ST-5 ST-6

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

LEGENDA:

- Projektowana Kamera SMPX z obszarem monitowania
- Projektowana Kamera SMPX z obszarem monitowania
- Projektowana nowa rozdzielnica elektryczna w miejscu stanej
- Kanalizacja teletechniczna projektowana w rurze osłonowej z polietylenu
- Kanalizacja teletechniczna istniejąca
- Linia zasilająca elektryczna istniejąca
- Linia zasilająca elektryczna projektowana
- Projektowana rura osłonowa dzielona z polietylenu Ø110
- Elementy do usunięcia
- AP — ACCESS POINT IW FI
- Studnia kablowa
- Obudowa z urządzeniami transmisji sygnału CCTV i sieci Wi-Fi montowana w studni kablowej

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

A – Oprawa niska LED 25.3 W
B – Oprawa niska LED 17.7 W
C – Oprawa niska LED 13 W
D – Oprawa LED 17.8 W
E – Oprawa iluminacyjna LED 10.9 W
F – Oprawa iluminacyjna sodowa wysokoprężna 70 W

UWAGA:
Miejsca zbliżeń i skrzyżowań z instniejącymi sieciami zabezpieczyć rura ochronną dzieloną Ø110
Kable prowadzone w pobliżu ścieżek prowadzić w peszlach ochronnych
Wykopy w pobliży drzew prowadzić tylko ręcznie zabezpieczyć system korzenny drzew, postępować według wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wytycznymi gestorów sieci.

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJE O PARAMERTRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH KOI PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE, MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA WYKONANIE: prac remontowych, konserwatorskich i budowlanych dla terenu Parku polegające na: budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowie dróg wewnętrznych - alejek, budowie fragmentu ogrodzenia, budowie linii elektrycznej kablowej NN wraz z budową słupów typu parkowego, budowie sieci światłowodowej do monitoringu - w ramach przedsięwzięcia "ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV,

NR PROJEKTU: 109

ADRES INWEST.: ul. Zamkowa 1 Łańcut 37-100

INWESTOR:
Muzeum - Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1 Łańcut 37-100

BRANŻA: NISKOPRĄDOWA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 12 - 2015 r.

PAS PROJEKT
PAS PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Plantowa 5;
05-830 Nadarzyn
TEl: (022) 739-90-25,FAX: (022)739-79-06 www.pasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR./ UPRAWNIENIA	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Czajdlińsk		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Sośnik		
	mgr inż. Mariusz Szczygielski		
	inż. Karol Wysocki		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Łukasz Ruskań		

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM

RODZAJ RYSUNKU: RZUT

TREŚĆ RYSUNKU: Instalacje niskoprądowe - Instalcja WIFI, ETAP II Sekcja A

SKALA: 1:500

NR.RYSUNKU: PAS-109-PW-IN-WIFI-R-01.1

REWIZJA: -