A

AP/8
AP
AP/10
AP
AP/9
AP
AP AP/7
AP/6
AP
AP/5
AP
AP/3
AP
AP
AP/4
AP/2
AP
AP
AP/1
ST-1

LEGENDA:

- Projektowana Kamera SMPX z obszarem monitowania
- Projektowana Kamera SMPX z obszarem monitowania
- Projektowana nowa rozdzielnica elektryczna w miejscu stanej
- Kanalizacja teletechniczna projektowana w rurze osłonowej z polietylenu
- Kanalizacja teletechniczna istniejąca
- Linia zasilająca elektryczna istniejąca
- Linia zasilająca elektryczna projektowana
- Projektowana rura osłonowa dzielona z polietylenu Ø110
- Elementy do usunięcia
- AP — ACCESS POINT Wi Fi
- Studnia kablowa
- Obudowa z urządzeniami transmisji sygnału CCTV i sieci Wi-Fi montowana w studni kablowej

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

A – Oprawa niska LED 25,3 W
B – Oprawa niska LED 6,7 W
C – Oprawa niska LED 13 W
D – Oprawa LED 17,8 W
E – Oprawa iluminacyjna LED 10,9 W
F – Oprawa iluminacyjna sodowa wysokoprężna 70 W

UWAGA:
Miejsca zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi sieciami zabezpieczyć rura ochronną dzielonąØ110
Kable prowadzone w pobliżu ścieżek prowadzić w peszlach ochronnych
Wykopy w pobliży drzew prowadzić tylko ręcznie zabezpieczyć system korzenny drzew, postępować według wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wytycznymi gestorów sieci.

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJE O PARAMEIRTRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE, MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA WYKONANIE: prac remontowych, konserwatorskich i budowlanych dla terenu Parku polegające na: budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowie dróg wewnętrznych - alejek, budowie fragmentu ogrodzenia, budowie linii elektrycznej kablowej NN wraz z budową słupów typu parkowego, budowie sieci światłowodowej do monitoringu - w ramach przedsięwzięcia "ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, V

NR PROJEKTU: 109

ADRES INWEST.: ul. Zamkowa 1 Łańcut 37-100

INWESTOR:
Muzeum - Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1 Łańcut 37-100

BRANŻA: NISKOPRĄDOWA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 12 - 2015 r.

PAS PROJEKT
PAS PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Plantowa 5;
05-830 Nadarzyn
TEl: (022) 739-90-25,FAX: (022)739-79-06 www.pasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Czajdrkiet	MAŁOPOLSKIE/14	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Sośnyk		
	mgr inż. Mariusz Szczygielski		
	inż. Karol Wysocki		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Łukasz Ruskań	POMORSKIE/0074	

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM

RODZAJ RYSUNKU: RZUT

TREŚĆ RYSUNKU: Instalcje nieskoprądowe - Instalcja WIFI, ETAP I

SKALA: 1:250

NR.RYSUNKU: PAS-109-PW-IN-WIFI-R-02

REWIZJA: -