RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

SCHEMAT SKALA 1:100

WIEŻA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

POŁAĆ WSCHODNIA

WIEŻA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

POŁAĆ PÓŁNOCNA

DACH PULPITOWY PÓŁNOCNY

DACH PULPITOWY POŁUDNIOWY

POŁAĆ POŁUDNIOWA

ŁĄCZNIK Z OFICYNĄ

OFICYNA

BIBLIOTEKA

WIEŻA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

POŁAĆ ZACHODNIA

HOTEL

ŁĄCZNIK Z ORANŻERIĄ

WIEŻA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

UWAGI:

1. Uwagi ogólne patrz opis techniczny.
2. Rysunek rozpatrywać razem z projektem architektonicznym.
3. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem uprawnionej osoby.
4. Wymiary sprawdzić na budowie.
5. Elementy konstrukcyjne niedostępne w trakcie inwentaryzacji wrysowano szacunkowo. Weryfikacja elementów pod względem degradacji biologicznej możliwa po odsłonięciu zakrytych elementów konstrukcji (deskowania), dokładnym oczyszczeniu z pozostałości po poprzednich remontach, śmieci i ptasich odchodów.
6. Ilość pionów wentylacyjnych i spalinowych w kominach wrysowano wg. inwentaryzacji dostarczonej przez Inwestora.
7. Miejsca w ścianach po usunięciu belek wzmacniających pochodzących z niefachowych remontów przemurować i uzupełnić cegłą pełną.
8. Geometrię wymienianych elementów dostosować do przekrojów elementów istniejących.
9. Wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachu zabezpieczyć atestowanymi środkami ogniochronnymi i przeciwgrzybicznymi wg opisu technicznego.
10. Podane w zestawieniu elementów długości są wartościami netto. Ze względów wykonawczych wskazane jest przyjmianie elementów dłuższych o 10-20cm. Długość elementów ustalić po sprawdzeniu wymiarów na budowie.
11. Szczegóły połączeń wymienianych fragmentów elementów konstrukcyjnych wg opisu technicznego oraz rysunków projektu wykonawczego.
12. Elementy stalowe (belki stropowe, dźwigary krokwiowi) oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwpożarowo wg opisu technicznego.
13. Niektóre elementy konstrukcyjne były wymieniane kilka lat temu. Z uwagi na dużą liczbę niefachowych napraw elementy te należy sprawdzić (mimo dobrego wyglądu) pod względem jakości drewna i zastosowanych połączeń.
14. W trakcie remontu więźby nie wolno demontować stalowych belek służących do podwieszenia stropu.

LEGENDA (elementy więźby):

- element do usunięcia
- element do wymiany
- nowy element

OZNACZENIA ELEMENTÓW DO WYMIANY:

B - BIELKA
J - JĘTKA
K - KROKIEW
Kż - KRZYŻULIEC
M - MURŁATA
MI - MIECZ
P - PŁATEW
Pd - PŁATEW DOLNA
S - SŁUP
W - WIESZAK
Wy - WYMIAN
Z - ZASTRZAŁ

UWAGA:
Zgodnie z zasadami i praktyką sporządzania dokumentacji dotyczącej budynków istniejących, niemożliwe jest podanie w dokumentacji całkowitego i jednoznacznego zakresu prac remontowych. Zakres prac, pomimo dołożeniu szczegółnej staranności przy inwentaryzacji oraz ocenie stanu technicznego więźby dachowej, może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu. Brak dostępu do niektórych fragmentów więźby dachowej na etapie realizacji projektu nie pozwolił na określenie stanu wszystkich elementów konstrukcyjnych. Niektóre decyzje projektowe należy podjąć dopiero podczas realizacji robót, po demontażu. Podczas realizacji sprawy wynikłe na budowie winny być zgłaszane do decyzji i rozwiązania branżowym inspektorom i do nadzoru autorskiego w tydzie roboczym. Prowadzenie prac remontowych wymaga nadzoru inwestorskiego, autorskiego i branżowego.

KLASA DREWNA ELEMENTÓW NOWOPROJEKTOWANYCH I WYMIENIANYCH: C27

DRESLER STUDIO
Architektura i urbanistyka

31-469 KRAKÓW UL. MIECHOWITY 10/85
TEL. / FAX. 12 412 06 91 TEL. 600 511 422

NAZWA INWESTYCJI:
PRACE REMONTOWO-RENOWACYJNE WIĘŹBY DACHOWEJ I WRAZ Z POKRYCIEM - BUDYNKU ZAMKU I OFICYNY W MUZEUM-ZAMKU W ŁAŃCUCIE - ORKAN B

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
MUZEUM -ZAMEK W ŁAŃCUCIE,
UL.ZAMKOWA 1, 37-100 ŁAŃCUT
NR DZIAŁKI: 3864/3 OBRĘB: ŁAŃCUT

ZAMAWIAJĄCY
MUZEUM -ZAMEK W ŁAŃCUCIE,
UL.ZAMKOWA 1, 37-100 ŁAŃCUT

FAZA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
KONSTRUKCJA

TREŚĆ RYSUNKU
RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ -SCHEMAT

PROJEKTANT: DATA: 12.2011
MGR INŻ. ZDZISŁAW PIĄTEK NR UPR. 24/263

SPRAWDZAJĄCY: DATA: 12.2011
MGR INŻ. DANIEL GUZIEROWCZ MAP/0087/POOK/08

OPRACOWALI: DATA: 12.2011
MGR INŻ. DAWID MAZUR
MGR INŻ. DARIUSZ RACZEK
MGR INŻ. ŁUKASZ ZATOŃ
MGR INŻ. MAREK POTOCZEK
MGR INŻ. KAMIL HORA
MGR INŻ. MICHAŁ SZOSTAK

SKALA 1:100

NUMER RYSUNKU 125.12-08