

Przedmiar robót

Branża	Instalacje elektryczne i teletechniczne
Kod CPV	45311200-2; 45311100-1; 45314300-4; 45317300-5; 45312310-3

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Kanalizacja teletechniczna		
1	KNNR-W 5 0722/03		Ręczne przewierthy pod obiektami dla rury PCW o średnicy do 100mm - Rura SRS-G fi 50/63 Kod CPV: 45311200-2	m	50
2	KNNR 5 1301/1		Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy Kod CPV: 45311200-2	pomiar	4
3	KNNR 5 203/1		Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5"mm2 - Kabel SM-OS/4J 9/125 Kod CPV: 45311100-1	m	150
4	KNNR 5 203/1		Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5"mm2 - Kabel F/UTP kat.5e PE Kod CPV: 45311100-1	m	50
5	KNR EM-01 0105/02		Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych Kod CPV: 45314300-4	spaw	8
6	Kalkulacja indywidualna		Dostosowanie i uruchomienie systemu instalacji strukturalnej	kpl	1
7	KNR 501 606/3		Uszczelnianie wprowadzeń kabli Kod CPV: 45311200-2	szt.	2
8	Kalkulacja indywidualna		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1
			2. Trasy kablowe nN zewnętrzne		
9	KNNR-W 5 0722/03		Ręczne przewierthy pod obiektami dla rury PCW o średnicy do 100mm - Rura SRS-G fi 50/63 Kod CPV: 45311200-2	m	80
10	KNNR 5 203/1		Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5"mm2 - Przewód YDY 3x1,5mm2 Kod CPV: 45311100-1	m	60
11	KNNR 5 203/1		Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5"mm2 - Przewód YDY 3x2,5mm2 Kod CPV: 45311100-1	m	60
12	KNR 501 606/3		Uszczelnianie wprowadzeń kabli Kod CPV: 45311200-2	szt.	2
13	Kalkulacja indywidualna		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1
			3. Rozdzielnie elektryczne, teletechniczne		
14	KNR 5-14 0101/01		Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20kg - Skrzynka FO (zapas kabla światłowodowego) Kod CPV: 45317300-5	szt	1
			4. Instalacja uziemiająca		
15	KNKRB 5 0502/01		Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w wykopie o głębokości do 0,6m w gruncie kategorii I-II - Prowadzenie płaskownika FeZn 25x4 do rozdzielni i szyn połączeń wyrównawczych Kod CPV: 45312310-3	m	50
16	KNKRB 5 0502/10		Montaż uziomów pionowych prętowych przez mechaniczne pogrążenie w gruncie kat. I-II Kod CPV: 45312310-3	m	2

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
1.	Kanalizacja teletechniczna
2.	Trasy kablowe nN zewnętrzne
3.	Rozdzielnie elektryczne, teletechniczne
4.	Instalacja uziemiająca